

MAITRE D'OUVRAGE :

**COMMUNE DE MARCILLY LE
CHATEL**

42130 MARCILLY LE CHATEL

PROJET :

**AMENAGEMENT DE LA PLACE DE
L'EGLISE
CREATION DE SANITAIRES
Rue du Vieux Bourg
42130 MARCILLY LE CHATEL**

CCTP - DPGF

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

LOT N°03

**PLATRERIE PEINTURE CARRELAGE
FAIENCE**

Dossier DCE n° :	1632
Date d'édition :	23/05/2017

Entreprise :

(cachet et signature)

ARCHITECTE :

**Cédric GOURBIERE
44 chemin des plantées
42600 MONTBRISON
Tél : 04.77.76.88.97
E.mail : archiforez@orange.fr**

ECONOMISTE :

**Cabinet Guy VERNAY
16 Place Jeanne d'Arc
42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
Tel : 04.77.55.68.09
E.mail : vernay-guy@wanadoo.fr**

Référence	Description des ouvrages	Unité	Quantité	Prix	Montant H.T
1	PRESCRIPTIONS GENERALES				
1.1	<p>PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES DES TRAVAUX DE PLATRIERIE PEINTURE</p> <p>RAPPEL DE LA REGLEMENTATION - PRESCRIPTIONS GENERALES :</p> <p>Les travaux seront exécutés conformément aux règles suivantes (liste non exhaustive) :</p> <p><u>Pour les travaux de plâtrerie :</u></p> <p>DTU 25.1 (P71-201) : Enduits intérieurs en plâtre DTU 25.2 : Plafonds DTU 25.31 (P72-202) : Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit au plâtre (cloisons en carreaux de plâtre à parements lisses) DTU 25.41 (P72-203) : Ouvrages en plaques de plâtre DTU 25.42 (P72-204) : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en plâtre-isolant DTU 25.51 (P73-201) : Mise en œuvre des plafonds en staff</p> <p><u>Pour les travaux de projection et peinture :</u></p> <p>DTU 27.1 (P15-202) : Réalisation de revêtements par projection pneumatique de fibres minérales avec liant DTU 27.2 (P15-203) : Réalisation de revêtements par projection de produits pâteux DTU 59.1 (P74-201) : Travaux de peinture des bâtiments DTU 59.3 (P74-203) : Peinture de sols DTU 59.4 (P74-204/P74-205) : Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux NF T 36001, T 36005, T 30806</p> <p>Directive n° 2004-42/CE du 21 avril 2004 : réduction des émissions de COV dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures</p> <p>Arrêté du 29 Mai 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures</p> <p>Les peintures utilisées devront être titulaires de l'Eco label européen et de la marque NF environnement.</p> <p>MATERIAUX ISOLANTS :</p> <p>Tous les isolants thermiques mis en œuvre sur le chantier devront faire l'objet d'un CERTIFICAT DE QUALIFICATION ACERMI, concrétisé par une étiquette informative réglementaire.</p> <p>TRAVAUX DE PEINTURE ET FINITIONS :</p> <p>L'entreprise devra inclure dans ses prix unitaires :</p>				

Référence	Description des ouvrages	Unité	Quantité	Prix	Montant H.T
	<p>- Le montage et le démontage des échafaudages et dispositifs de travail en hauteur dans le respect des normes en vigueur</p> <p>- Les travaux préparatoires, le nettoyage et le dépoussiérage soignés des supports avant l'exécution des travaux de réparations et des traitements de finitions ainsi que tous les travaux préparatoires et couches d'impression liées aux supports d'application en conformité avec la norme NF P 74-201 (DTU 59.1) ainsi que les fiches techniques des fabricants des produits</p> <p>L'état de finition recherché selon le DTU 59-1 sera : Finition classe B (courante)</p> <p>- Les sujétions de traçage, rechampissage, panneautage</p> <p>- Toutes les difficultés d'exécution particulières du chantier</p> <p>- Les ouvrages de protections des sols et des ouvrages contiguës non peints</p> <p>- Le nettoyage en fin d'intervention</p> <p>POLYCHROMIE :</p> <p>La polychromie des teintes de peintures et de revêtements sera déterminée par le maître d'ouvrage et l'architecte avant exécution des ouvrages. L'entrepreneur devra donc fournir au préalable tous les échantillons et références des marques prévues au présent devis descriptif pour permettre au maître d'ouvrage de faire son étude de coloris</p> <p>Les surfaces de références servant de témoins seront exécutées à la demande de l'architecte</p>				

Référence	Description des ouvrages	Unité	Quantité	Prix	Montant H.T
2	PLATRERIE				
2.1	<p>PLAFOND SUSPENDU EN LAMES SAPIN NON AJOUREE</p> <p>Fourniture et mise œuvre d'un plafond suspendu en bois comprenant :</p> <p>Ossature porteuse par suspentes métalliques type tiges filetés et profils porteurs en sapin traité, fixé sous la charpente métallique</p> <p>Parement de finition en lames horizontales en lames de sapin raboté assemblée par rainure et bouvet de section 150 x 20 mm environ épaisseur fixés sur l'ossature prévue ci-avant</p> <p>Finition périphérique par tasseau sapin de 40 x 40 mm</p> <p>Coupes et finitions en périphérie et aux droits des éléments porteurs</p> <p>Réservations pour passage de fluides et équipements électriques</p> <p>LOCALISATION : Sanitaires et local technique</p> <p style="text-align: right;">Total ...</p>	M2	8,30	,	,
2.2	<p>ISOLATION SUR PLAFOND-SUSPENDU PAR FEUTRE EN LAINE DE VERRE</p> <p>Isolation thermique en feutre de laine de verre avec pare-vapeur, mise en oeuvre sur plafond en bois défini à l'article précédent, en conformité avec les prescriptions techniques du fabricant, compris chutes, coupes et tous les détails d'exécution</p> <p>Conductivité thermique : λD : 0,040 W/m.K Réaction au feu : Euroclasse F Transmission de la vapeur d'eau Z : 1 g/m².h.mm Hg</p> <p>Référence : <i>IBR revêtu Kraft d'ISOVER</i> ou similaire</p>				
2.2.1	<p>EPAISSEUR : 300 mm - R = 7.50 m²°K/W</p>	M2	8,30	,	,
2.3	<p>CLOISON DE DISTRIBUTION EN CARREAUX DE TERRE CUITE</p> <p>Fourniture et pose à la colle agréée et clavettes d'éléments en terre cuite de grandes dimensions pour création de cloison de distribution, compris ratissage des joints en montant, garnissage sous plafond par bourrage à la colle et enduit pelliculaire appliqué en 2 passes sur les 2 faces de la cloison</p> <p>- Cloisons type CARROBRIC des Ets IMERYS ou équivalent.</p> <p>- Format : 66 X 50 ht cm</p> <p>- Système bénéficiant d'un avis technique du C.S.T.B</p> <p>- Enduit de ratissage agréé par le fabricant</p>				

Référence	Description des ouvrages	Unité	Quantité	Prix	Montant H.T
2.3.1	<ul style="list-style-type: none"> - Blocage en tête conforme à l'avis technique - Pose à la colle spéciale agréée par le fabricant. - Clavettes dans joints intermédiaires. - Toutes sujétions de jonction en T, d'angles, et d'huissierie bois. - Sujétions de coupes, casses, chutes et nettoyage en fin de travaux. <ul style="list-style-type: none"> - Traitements particuliers avec dispositifs de protections en pied de cloisons et montage au liant-colle maçonnerie - Traitement des joints et protection des arêtes par profilés métalliques - Arase rampante suivant pente de toiture <p>Epaisseur 100 m/m</p> <p>LOCALISATION : Séparation des 3 locaux</p> <p style="text-align: right;">Total ...</p>	M2	7,20	,	,
2.4	<p>RACCORDS DIVERS DE PLATRERIE</p> <p>Raccords divers de plâtrerie, enduit sur murs, plafond, cloisons, doublage etc..., après passage des autres corps d'état</p> <p>LOCALISATION : Forfait pour l'ensemble du chantier</p> <p style="text-align: right;">Total ...</p>	FT	1	,	,
Total PLATRERIE					,

Référence	Description des ouvrages	Unité	Quantité	Prix	Montant H.T
3	CARRELAGE FAIENCE				
3.1	RAGREAGE DE SOL Ragréege autolissant pour sol intérieur, sous avis technique comprenant : - nettoyage soigné du support et élimination de tous les matériaux incompatibles avec la bonne adhérence du produit de ragréage - dépoussiérage soigné - application d'un primaire d'adhérence adapté au support Compris tous travaux préparatoires et toutes sujétions d'exécution en conformité avec l'avis technique et la fiche technique du fabricant.				
3.1.1	Ragréege type P4 Support : dalle b-a Revêtement associé : carrelage LOCALISATION : Sanitaires Local technique				
	Total ...	M2	8,70	,	,
3.2	POSE DE CARRELAGE COLLÉ SUR SUPPORT NEUF Pose de carrelage collé comprenant : . Approvisionnement dans les locaux . Vérification du support, compris toutes sujétions de remise en état de l'épiderme . Calepinage des carreaux . Sujétions de coupes, chutes et casse . Pose collée par double encollage au mortier colle agréée pour le type de support . Coulis de joints hydrofugés, teintés et prêts à l'emploi, compatibles avec les carreaux et la destination des locaux . Nettoyage et protection du revêtement. SUPPORT : - Ragréege précédent				
	Total ...	M2	8,70	,	,
3.3	FOURNITURE DE GRÈS CÉRAME FIN VITRIFIÉ 30 X 30 CM. Fourniture seule de carrelage en grès cérame de format 30 x 30 cm Choix de 6 coloris minimum . Classement UPEC : U4 - P4 - E3 - C2				

Référence	Description des ouvrages	Unité	Quantité	Prix	Montant H.T
	<p>L'entreprise précisera la référence du carrelage prévu ci-dessous, le choix des coloris possible et joindra la fiche technique correspondante</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>LOCALISATION : Idem</p> <p style="text-align: right;">Total ...</p>	M2	8,70	,	,
3.4	<p>POSE DE PLINTHE DROITE</p> <p>Pose à la colle spéciale agréée par le fabricant sur les différents supports de parements et traitement des joints Compris toutes sujétions de coupes, chutes, garnissage, nettoyage et protection. Désolidarisation par rapport au sol carrelé en conformité avec les normes acoustiques</p> <p>LOCALISATION : Local technique</p> <p style="text-align: right;">Total ...</p>	ML	4,80	,	,
3.5	<p>FOURNITURE DE PLINTHE ASSORTIE DE 8 X 30 CM</p> <p>Fourniture et mise en œuvre de plinthe droite assortie au revêtement de sol.</p> <p style="text-align: right;">Total ...</p>	ML	4,80	,	,
3.6	<p>SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGE (Spec)</p> <p>Réalisation d'un système de protection à l'eau sous carrelage (Spec) sous avis technique comprenant :</p> <p>Dépoussiérage et préparation des supports Application au rouleau d'un primaire adapté au support Application au rouleau de 2 couches de revêtement d'étanchéité liquide Consommation : 400 grs/m2 par couches env. Traitement soigné des points singuliers, jonction murs/sol sur la périphérie du local, angles rentrants et sortants, platines, joints entre panneaux, etc. par marouflage dans la 1ère couche d'une bande de renfort pré-formée type Proliband Toutes sujétions de mise en œuvre et respect des temps de séchages suivant les fiches techniques du fabricant</p> <p>LOCALISATION : Parois murales toute hauteur des deux sanitaires</p> <p style="text-align: right;">Total ...</p>	M2	34,50	,	,

Référence	Description des ouvrages	Unité	Quantité	Prix	Montant H.T
3.7	<p>REVETEMENT MURAL EN GRES CERAME 30 X 30 CM COLLE.</p> <p>Fourniture et mise en oeuvre d'un revêtement mural en GRES CERAME</p> <p>Format : 300 x 300 mm Coloris : au choix du maître d'ouvrage</p> <p>Pose collée à la colle agréée selon les "règles de l'art" définies par les C.P.T du C.S.T.B., sur les différents supports.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Approvisionnement dans les locaux - Préparations des supports - Coupe des carreaux - Sujétions de chutes et casses - Joint au mortier plastifié et hydrofugé du type Cermijoint ou équivalent - Nettoyage après pose <p><i>Sujétion particulière :</i> <i>Utilisation de carreaux de couleur contrastée à définir avec le maître d'ouvrage au droit du WC PMR suivant normes</i></p> <p>LOCALISATION : Parois murales toute hauteur des deux sanitaires</p>				
	Total ...	M2	34,50	,	,
3.8	<p>PROFILE SEUIL BISEAUTE EN ALUMINIUM POUR ARRET DE CARRELAGE COLLE</p> <p>Fourniture et pose de profilé seuil biseauté en profilé aluminium anodisé teinte naturelle.</p> <p>LOCALISATION : Au droit des portes</p>				
	Total ...	ML	3,00	,	,
Total CARRELAGE FAIENCE					,

Référence	Description des ouvrages	Unité	Quantité	Prix	Montant H.T
4	PEINTURE				
4.1	<p>LASURE SUR OUVRAGES BOIS INTERIEURS</p> <p>Lasure satinée microporeuse pour protection de boiserie intérieure neuve à base de résines acryliques en dispersion aqueuse de classification AFNOR NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Préparation des fonds conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1) et à la fiche technique du fabricant - Dégraissage à l'eau ammoniacquée de tous les bois exotiques ou résineux - Ponçage, brossage, dépoussiérage - Application d'une couche de lasure teintée diluée - Ponçage - Application de 2 couches de lasure teintée mate <p>LOCALISATION : Plafond bois rainuré bouveté</p>				
	Total ...	M2	8,30	,	,
4.2	<p>PEINTURE MICROPOREUSE SATINÉE SUR BOISERIES EXTERIEURES</p> <p>Peinture satinée microporeuse pour boiserie extérieure neuve à base de résines acryliques en dispersion aqueuse de classification AFNOR NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Préparation des fonds conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1) et à la fiche technique du fabricant - Masticage ponctuel, ponçage, dépoussiérage - Application d'une couche d'impression diluée - Ponçage - Application de 2 couches de peinture tendue satinée <p>LOCALISATION : Bloc-portes extérieurs, châssis.</p>				
	Total ...	M2	17,10	,	,
4.3	<p>NETTOYAGE DE RECEPTION</p> <p>Après finition des travaux de tous les corps d'état et avant livraison du projet, exécution d'un nettoyage de mise en service de tous les locaux.</p> <p>Ce nettoyage comprendra :</p> <ul style="list-style-type: none"> - nettoyage des revêtements muraux - nettoyage de l'ensemble des surfaces vitrées aux 2 faces - nettoyage des revêtements de sols - nettoyage de tous les appareils sanitaires et des robinetteries, - nettoyage de tous les appareillages électriques, - nettoyage de toutes les quincailleries de menuiseries intérieures et extérieures, 				

Référence	Description des ouvrages	Unité	Quantité	Prix	Montant H.T
	- enlèvement de tous les déchets et détritrus en provenance de ces nettoyages				
	LOCALISATION : Forfait pour le chantier				
	Total ...	U	1	,	,
	Total PEINTURE				,

Référence	Description des ouvrages	Unité	Quantité	Prix	Montant H.T
	RECAPITULATION				
	PLATRERIE				,
	CARRELAGE FAIENCE				,
	PEINTURE				,
	Total PLATRERIE PEINTURE CARRELAGE FAIENCE H.T.				,
	T.V.A. au taux de 20,00 %				,
	Total T.T.C.				,